



NOTAS:

1-O DIMENSIONAMENTO E A CRAVAÇÃO DAS ESTACAS SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MENEZES DE ALMEIDA ENGa. Ltda

2-DE ACORDO COM INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO ENGº FLAVIO COSTA,AS ESTACAS DO BLOCO B12 CRAVADAS NA POSIÇÃO ORIGINAL ESTAVAM ÍNTEGRAS, SENDO ASSIM RETORNAMOS O BLOCO B12 AO FORMATO ORIGINAL, SEM UTILIZAR AS NOVAS ESTACAS.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- 2 -

REV.	DESCRIÇÃO	DATA
04	CANCELADA MODIF DO BLOCOS B12 E RETIRADA VT3	08/12/11
03	ALTERAÇÃO DOS BLOCOS B12-B33-B34 INCLUSÃO VT1 VT2 E VT3	01/12/11
02	ALTERAÇÃO DOS BLOCOS B12	16/09/11
01	ALTERAÇÃO DOS BLOCOS B6-B12-B33-B34-B16-B40	02/09/11

Eng. MANOEL ORMOND CREA 21.603-D
 Rua Colina, 60 loja 10 - Ilha do Governador/RJ
 Tel: (21) 3396-0018 / 2462-3283 manloormond@terra.com.br

CLIENTE: MENEZES ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
 OBRA: PAVILHÃO DIVISÃO DE ENSINO INTEGRADO
 LOCAL: IME - COCOPAB

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO E FORMA DOS BLOCOS

DESENHO: **07**

FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO=	0,5	Fck=	35 Mpa
ESCALA	1/75	PROJETO/COMP	337/11/M06/TQS12
DATA	27/06/11		

ÁREA DE PROTEÇÃO

01	0,20
02	0,20
03	0,20
04	0,20
05	0,20
06	0,20
07	0,20
08	0,20
09	0,20
10	0,20
11	0,20
12	0,20
13	0,20
14	0,20
15	0,20
16	0,20
17	0,20

NOTA: ESTE DESENHO NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIADO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS